
Abendgold - ein Stadtgarten am Wasser

Ein Holzdeck am Naturteich, ein geschützter Sitzplatz und eine Bepflanzung, die über die Saison Farbe in den Garten bringt. Die Mappe zeigt, wie daraus ein Gartenentwurf mit Plan, Mengen und Kostenrahmen entsteht.



Ausgangslage und Wünsche

Die Ausgangsansicht zeigt als KI-Visualisierung eine offene, verwilderte Gartenfläche zwischen Wohnhäusern. Gewünscht sind ein Sitzplatz am Wasser, mehr Privatsphäre und warmes Licht für die Abendstunden.



Drei Perspektiven auf denselben Entwurf

GardenPilot-Musterprojekt · KI-Visualisierungen



Vom Haus in den Garten

Der Blick führt über das Wasser zum bepflanzten Ufer und zum Holzdeck.



Vom Garten zum Haus


Von der Gartenseite sieht man, wie Deck, Sitzplatz und Haus zueinander liegen.



Aus dem Wohnraum

Die Glasfront rahmt den Blick aus dem Wohnraum auf Teich und Sitzplatz.

Grundriss und Gestaltung



Gartenbreite	Gartentiefe	Terrassenbreite	Steg	Teich	Nordausrichtung
12 m	16 m	4 m	4 m	8 m	45°

Die Maße sind dem GardenPilot-Entwurf entnommen. Der Grundriss dient als Orientierung. Maßstab und Maße für die Ausführung prüft der Fachbetrieb vor Ort.

Legende · Rasen · Wasser · Beet · Baum · Holzterrasse · Gebäude · Hecke · Kies

Wasser und Ufer

Findlinge, Wasserpflanzen und Kies fassen den Teich ein.

Holzdeck und Sitzplatz

Geradlinig verlegte Dielen verbinden Terrasse, Lounge und Steg.

Pflanzkulisse und Sichtschutz

Gräser und Stauden rahmen das Ufer. Gehölze geben dem Sitzplatz Sichtschutz.

Licht am Abend

Warmes Licht markiert den Sitzplatz und macht Wege und Deckkanten sichtbar.

Pflanzen und Materialien

Die Pflanzen stammen aus dem Entwurf. Die Mengen sind Ansätze aus der Beispielrechnung. Vor der Umsetzung werden Arten, Pflanzgrößen und Mengen je Fläche mit dem Fachbetrieb abgestimmt.

Pflanzliste	Beispielmenge
Seerose, Sumpfschwertlilie, Hechtkraut und Zwerg-Rohrkolben	45 Stk.
Reitgras, Lampenputzergras, Rutenhirse und Seggen	70 Stk.
Steppen-Salbei, Katzenminze, Sonnenhut und Herbst-Anemone	180 Stk.
Heckenpflanzen, im Konzept unter anderem Eibe	40 Stk.
Sträucher, im Konzept unter anderem Rispenhortensien	14 Stk.
Felsenbirne	3 Stk.
Rollrasen	65 m²

Materialliste	Beispielmenge
Terrassendielen für Deck und Steg	21 m²
Naturstein-Findlinge am Ufer	28 Stk.
Rundkies am Ufer	3 t
Kies für Pflanzübergänge	4 t
Pflanzsubstrat	8 m³
Lounge und Feuerschale	je 1 Stk.
Leuchten entlang von Wegen und Deck	6 Stk.
Bodenstrahler	4 Stk.

Geschätzte Baukosten

42.500 € - 57.400 €

Beispielrechnung für eine gut erreichbare Baustelle in Berlin. Die Spanne beruht auf einer Annahme von ±15 %. Ein Angebot für den Bau erstellt der Fachbetrieb auf Grundlage des Aufmaßes und der örtlichen Bedingungen.

Bereich	Beispielbetrag
Wasser, Ufer und Teichbau	17.242,30 €
Holzdeck, Steg und Sitzplatz	9.451,20 €
Bepflanzung und Rasen	9.080,60 €
Beleuchtung	2.281,80 €
Baustelle und Nebenkosten	3.922,00 €
Summe netto	41.977,90 €
Umsatzsteuer	7.975,80 €
Beispielsumme brutto	49.953,70 €

Preis der Profi-Planung

990 € inkl. MwSt.

Die Planungsgebühr fällt getrennt von den Baukosten an. Für Teich- und Elektrotechnik sowie das Aufmaß ist der jeweilige Fachbetrieb zuständig.

Damit Angebote einholen

Zeig dem Fachbetrieb die Ansichten und den Grundriss. Bitte um ein Angebot mit einzeln ausgewiesenen Positionen für Pflanzen, Materialien und Arbeiten. So kannst du nachvollziehen, welche Leistungen und Mengen im Angebot stecken.

Profi-Planung ansehen